

แบบสรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ปร. 6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร

จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ 9635 + ข. 170/สค./57 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ






หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	47,157,797	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	596,996	
รวมค่าก่อสร้างฯ ทั้งสิ้น		47,754,793	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		47,750,000	
พื้นที่อาคาร 3,060 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 15,605 บาท/ตารางเมตร			
กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 47,750,000.-บาท(เงินสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557 และคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 พิจารณากำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 47,750,000.-บาท (เงินสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา) (นายดนตรี วิชเวช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนตรี ตระกูลโชคคี) (นางทิฆัมพร แสงคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุดมวิทย์ ปานสง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

แบบสรุปบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร. 5

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร
จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ 9635 + ข. 170/สค./57 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร

เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % ,

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	39,034,680	
	ราคารวมค่า Factor F = 1.2081	47,157,797	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมาวงงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	557,940	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	596,996	
รวมเงิน (1) + (2)		47,754,793	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		47,750,000	
พื้นที่อาคาร 3,060 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 15,605 บาท/ตารางเมตร			
กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 47,750,000.-บาท(เงินสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิทิต เกียรติสกุลเดชา)

(นายดนตรี วิหเวช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(นางพิมพ์พร แสงคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

สรุปราคาของงานก่อสร้างอาคาร


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน / ชนิดฐานราคา	
		เสาเข็มเจาะ	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้าง		
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	16,604,090	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	1,211,083	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	2,466,080	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น	535,927	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	929,899	
	1.2.5 งานวงกบ - กระงะ - มุ้งลวด - เหล็กคัต	62,349	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	1,446,180	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	34,027	
	1.2.8 งานทาสี	972,055	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	730,732	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	1,169,408	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	2,306,300	
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	195,550	
	1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	114,548	
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์	407,970	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	2,590,493	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายคนตรี วิเศษ)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางทิพย์พร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/19

แบบเลขที่ 9635 + ข.170/สค./57

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557






และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

สรุปราคาของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน / ชนิดฐานราคา	
		เสาเข็มเจาะ	หมายเหตุ
	1.6 งานระบบลิฟท์	366,000	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ		
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	1,525,105	
	รวมกลุ่มงานที่ 1	37,663,170	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1,371,510	
	รวมกลุ่มงานที่ 2	1,371,510	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	39,034,680	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	354,840	
	2.2 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	203,100	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	557,940	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา) (นายคนตรี วิชเวช) (นายมนตรี ตระกูลโชคดี)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางทิฆัมพร แสงคง) (นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 กางานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)								
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานรากชนิดเข็มเจาะ							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia. 0.50 ม. รับน้ำหนัก 50 ตัน / ตัน ความยาว 15.00 ม.	ตัน	156	19,440	3,032,640	0	0	3,032,640
2	ทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี Static Load Test (พร้อมเสาเข็มทดสอบ 1 ตัน)	จุด	1	80,040	80,040	0	0	80,040
3	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Pile Integrity Test	จุด	156	300	46,800	0	0	46,800
4	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
5	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็มพร้อมค่าขนย้ายทั้ง	ตัน	156	0	0	300	46,800	46,800
6	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	616	0	0	60	36,960	36,960
7	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	548	0	0	99	54,252	54,252
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	28	560	15,680	91	2,548	18,228
9	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	18	1,485	26,730	398	7,164	33,894
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	1,225	2,550	3,123,750	485	594,125	3,717,875
11	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	5,885	420	2,471,700	0	0	2,471,700
	- คร่าวยึดแบบ	ลบ.ฟ	1,766	360	635,760	0	0	635,760
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100%)	ตร.ม.	9,808	0	0	115	1,127,920	1,127,920
12	ตะปู	กก.	2,452	30	73,560	0	0	73,560
	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	310	26.07	8,082	0	0	8,082
	- RB 9 มม.	กก.	29,290	20.32	595,173	0	0	595,173
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	58,360	24.20	1,412,312	0	0	1,412,312
	- DB 16 มม.	กก.	2,230	23.14	51,602	0	0	51,602
	- DB 20 มม.	กก.	8,770	22.93	201,096	0	0	201,096
	- DB 25 มม.	กก.	92,080	22.75	2,094,820	0	0	2,094,820
15	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	191,040	0	0	2.807	536,249	536,249
16	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5,731	37.00	212,047	0	0	212,047
17	น้ำยากันซึม	ลิตร	256	30	7,680	0	0	7,680
18	งานป้องกันปลวกโดยวิธีฉีดน้ำยาลงพื้น	ตร.ม	1,512	50	75,600	0	0	75,600
	รวม				14,198,072		2,406,018	16,604,090

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายดนตรี วิชเวช)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางพิมพ์พร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา - โครงหลังคา							
1	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	7,623	26.62	202,924	0	0	202,924
2	เหล็ก L 50 x 50 x 3.2 มม..	กก.	3,270	23.56	77,041	0	0	77,041
3	แผ่นเหล็กหนา 9 มม. 0.20x0.40 ม.	แผ่น	88	180	15,840	0	0	15,840
4	น๊อต 25 มม.x 0.40ม.	ชุด	176	60	10,560	0	0	10,560
5	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	กก.	11,767	0	0	8.5	100,020	100,020
	หลังคาเหล็กกริดลอนแบบไร้รอยสลักยึด หนา 0.53 มม.	ตร.ม.	961	380	365,180	70	67,270	432,450
7	FLASHING หลังคาเหล็กกริดลอน	ม.	155	230	35,650	50	7,750	43,400
8	เหล็ก C 100x50x20x3.2มม.(โรงสูบ)	กก.	594	26.62	15,812	0	0	15,812
9	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก (โรงสูบ)	กก.	594	0	0	8.5	5,049	5,049
10	กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก	แผ่น	112	43	4,816	0	0	4,816
11	ครอบกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก	แผ่น	66	31	2,046	0	0	2,046
12	สลักเกลียว	ชุด	178	2.50	445	0	0	445
13	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลูกฟูก (ทรงปั้นหยา)	ตร.ม.	48	0	0	31	1,488	1,488
14	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8",ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	ม.	28	300	8,400	89	2,492	10,892
15	ฉนวนเซลลูโลสอิฐหินโฟม หนา 4 มม.	ตร.ม.	961	100	96,100	0	0	96,100
16	ทาวัดกันความร้อนและกันรังสี UV จากแสงแดด							
	บนแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน	ตร.ม.	961	200	192,200	0	0	192,200
	รวม				1,027,014		184,069	1,211,083
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ด 12 มม.ฉาบเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม. #	ตร.ม.	2,536	300	760,800	75	190,200	951,000
2	ฝ้าอลูมิเนียมอบสีดวซ์ โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	1,034	1,200	1,240,800	0	0	1,240,800
3	ฝ้าฉาบปูนเรียบ คสล.	ตร.ม.	148	80	11,840	100	14,800	26,640
4	บัวฝ้าเพดาน พิวซีสำเร็จรูป หนา 8 มม. ลายไม้	ม.	364	45	16,380	38	13,832	30,212
5	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	164	245	40,180	52	8,528	48,708
6	ฉนวนกันความร้อนแบบชนิดหนา วางบนลวดตาข่าย							
	กรงไก่ ติดรอยต่อด้วยเทป	ตร.ม.	912	160	145,920	25	22,800	168,720
	รวม				2,215,920		250,160	2,466,080

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ เกียรติสกุลเดช)

(นายคนตรี วิหะเวช)

(นายมนตรี กระจุกโชค)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางทิฆัมพร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 6/19
แบบเลขที่ 9635 + ข.170/สค./57

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557


และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

และกำลังจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5 งานวงกบ - กระจก - เหล็กคัต								
1	วงกบอลูมิเนียมสีชา 514 ขนาด 2"x4"	ม.	338	325	109,850	45	15,210	125,060
2	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	1,200	18	21,600	9	10,800	32,400
3	กระจกลายผ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	138	21	2,898	8	1,104	4,002
4	กระจกคัตแสงสีชา หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	3,915	24	93,960	9	35,235	129,195
5	เหล็กคัต	ตร.ม.	15	400	6,000	0	0	6,000
รวม					234,308		62,349	296,657
1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง และ พร้อมอุปกรณ์								
1	ประตูบานไม้อัดยางกันน้ำ 1.00x2.00ม.	ชุด	3	2,565	7,695	285	855	8,550
2	ประตูบานไม้อัดยางกันน้ำ 0.90x2.00ม.	ชุด	19	2,450	46,550	270	5,130	51,680
3	ประตูบานไม้อัดยางกันน้ำ 0.80x2.00ม.	ชุด	19	2,375	45,125	250	4,750	49,875
4	ประตูบานเลื่อนกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	ชุด	6	8,670	52,020	740	4,440	56,460
5	ประตูบานเลื่อนกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.05 x 2.00 ม.	ชุด	6	9,100	54,600	770	4,620	59,220
6	ประตูบานเลื่อนและติดตายกรอบ-วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 4-1.00 x 2.00 ม.	ชุด	2	16,480	32,960	1,400	2,800	35,760
7	ประตูบานไม้อัดยางกันน้ำ 2-0.80x2.00 ม.	ชุด	1	3,165	3,165	420	420	3,585
8	ประตูกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชา 0.90x2.00ม.	ชุด	13	6,710	87,230	600	7,800	95,030
9	ประตูกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชาขนาด 2-0.90x2.00ม.	ชุด	7	14,340	100,380	1,285	8,995	109,375
10	ประตูบานเลื่อนและติดตายกรอบ-วงกบอลูมิเนียม สีชาขนาด 2-0.90x2.00ม.	ชุด	8	9,640	77,120	820	6,560	83,680
11	ประตูบานเลื่อนและติดตายกรอบ-วงกบอลูมิเนียม สีชาขนาด 2-1.00x2.00ม.	ชุด	4	9,840	39,360	840	3,360	42,720
12	ประตูบานไม้อัดยางกันน้ำ 2-0.45x1.65 ม.	ชุด	1	2,130	2,130	235	235	2,365
13	ประตูเหล็กม้วนทึบ ขนาด 1.80x2.60 ม.	ชุด	2	9,000	18,000	0	0	18,000
14	ประตูบานเกล็ด-วงกบอลูมิเนียม 0.60x1.80 ม.	ชุด	6	5,940	35,640	500	3,000	38,640
15	B'หน้าต่างบานเลื่อนและติดตายกรอบ-วงกบอลูมิเนียม สีชาขนาด 2-0.80x1.60 ม.	ชุด	22	5,570	122,540	560	12,320	134,860
16	2B'หน้าต่างบานเลื่อนและติดตายกรอบ-วงกบอลูมิเนียม สีชาขนาด 4-0.80x1.60 ม.	ชุด	9	10,870	97,830	1,090	9,810	107,640

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557


และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
17	3B'หน้าต่างบานเลื่อนและติดตายกรอบ-วงกบ อลูมิเนียมสีชาขนาด 6-0.80x1.60 ม.	ชุด	23	16,170	371,910	1,620	37,260	409,170
18	C' หน้าต่างกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชา0.80x1.60	ชุด	1	4,100	4,100	410	410	4,510
19	h บานกระทุ้งกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชาขนาด 0.70x0.50 ม.	ชุด	6	2,400	14,400	240	1,440	15,840
20	2h บานกระทุ้งกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชาขนาด 2-0.70x0.50 ม.	ชุด	13	4,700	61,100	470	6,110	67,210
2.	3h บานกระทุ้งกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชาขนาด 3-0.70x0.50 ม.	ชุด	2	7,000	14,000	700	1,400	15,400
22	4h บานกระทุ้งกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสีชาขนาด 4-0.70x0.50 ม.	ชุด	3	9,300	27,900	930	2,790	30,690
23	ช่องเปิดบานเลื่อนสลับกรอบ-วงกบอลูมิเนียมสี ชาขนาด 2-0.50x0.50 ม.	ชุด	2	2,690	5,380	270	540	5,920
	รวม				1,321,135		125,045	1,446,180
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนย้าย) พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก TF-2186	ชุด	13	3,490	45,370	298	3,874	49,244
2	โถส้วมนั่งยองชนิดชักโครก TF-100FP/S	ชุด	10	3,770	37,700	298	2,980	40,680
3	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์TF-476	ชุด	2	3,310	6,620	298	596	7,216
4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง TF-911	ชุด	17	2,670	45,390	298	5,066	50,456
5	โถปัสสาวะชายชนิดฟลัชวาล์ว TF-6500	ชุด	4	9,200	36,800	335	1,340	38,140
	โถปัสสาวะชายชนิดฟลัชวาล์ว TF-412	ชุด	7	3,500	24,500	298	2,086	26,586
7	ที่ใส่กระดาษชำระ TF-9001	ชุด	23	370	8,510	103	2,369	10,879
8	ราวแขวนผ้า K-517	ชุด	23	580	13,340	70	1,610	14,950
9	สายฉีดชำระ	ชุด	23	440	10,120	35	805	10,925
10	กระเบื้องกรอบอลูมิเนียม 0.80x2.00 ม.	ชุด	2	2,400	4,800	240	480	5,280
11	กระเบื้องปูพื้น	ชุด	17	220	3,740	70	1,190	4,930
12	ชั้นวางของ	ชุด	17	580	9,860	103	1,751	11,611
13	เคาน์เตอร์ คสล.ปูแกรนิต 0.60x2.00 ม.	ชุด	2	3,200	6,400	0	0	6,400
14	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	ชุด	12	7,650	91,800	800	9,600	101,400
15	ราวสแตนเลสสำหรับคนพิการ	ชุด	4	3,130	12,520	70	280	12,800
	รวม				357,470		34,027	391,497

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคนตรี วิชเช)

กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี ตระกูลโชคคี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางทิฆัมพร แสงคง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กรรมการ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ทาภายใน	ตร.ม.	5,549	42	233,058	28	155,372	388,430
	- ทาภายนอก	ตร.ม.	1,982	42	83,244	28	55,496	138,740
2	สีพื้นลายชนิดหยาบ (เทคเจอร์) ทับหน้าด้วย สีเคลือบน้ำมัน อะคริลิก	ตร.ม.	1,473	220	324,060	0	0	324,060
3	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	74	47	3,478	35	2,590	6,068
4	พ่นสีประตูไม้	ตร.ม.	151	125	18,875	70	10,570	29,445
5	สีกันสนิมรองพื้น 2 ครั้ง + สีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	ตร.ม.	992	56	55,552	30	29,760	85,312
	รวม				718,267		253,788	972,055
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวบันได คสล.หนา0.10ม.สูง1.00ม.ฉาบปูนเรียบ	ม.	16	800	12,800	470	7,520	20,320
2	ราวสแตนเลส 1-Dia2"	ม.	152	800	121,600	0	0	121,600
3	ราวสแตนเลส 2-Dia2"	ม.	14	2,000	28,000	0	0	28,000
4	บันไดลิงสแตนเลส ขึ้นชั้นหลังคา	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
5	จุกกัปันไคทองเหลืองฝังพิวซี 3 เส้น	ม.	99	750	74,250	38	3,762	78,012
6	หลังคาแผ่น POLY CARBONATE ชนิดโปร่งแสง โครงสแตนเลสขนาด กว้าง 2.20 ม. ยาว 48.00 ม.	ชุด	1	430,000	430,000	0	0	430,000
7	ราวอลูมิเนียมพร้อมผ้าม่านสูง 2.00 ม.	ม.	42	800	33,600	100	4,200	37,800
	รวม				715,250		15,482	730,732

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคนตรี วิชเวช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางทนิมพร แดงคง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3.2 ระบบท่อน้ำเสีย							
	-เดินท่อน้ำ PVC. 8.5 Dia 6"	ม.	24	318	7,632	110	2,640	10,272
	Dia 4"	ม.	101	150	15,150	55	5,555	20,705
	Dia 2"	ม.	24	42	1,008	25	600	1,608
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	รวม	1	13,084	13,084	3,925	3,925	17,009
	-FLOOR CLEAN OUT Dia 4"	ชุด	6	700	4,200	240	1,440	5,640
	-CLEAN OUT Dia 6"	ชุด	1	300	300	180	180	480
	Dia 4"	ชุด	9	126	1,134	120	1,080	2,214
	Dia 2"	ชุด	1	85	85	60	60	145
	-FLEXIBLE RUBBER Dia 6"	ชุด	2	950	1,900	180	360	2,260
	Dia 4"		5	800	4,000	120	600	4,600
	-เดินท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5 Dia 3"	ม.	127	91	11,557	35	4,445	16,002
	Dia 2"	ม.	172	41	7,052	25	4,300	11,352
	Dia 1 1/2"	ม.	40	26	1,040	25	1,000	2,040
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	ม.	1	10,806	10,806	3,242	3,242	14,048
	-FLOOR DRAIN (BELL TRAP) Dia 2"	ชุด	13	470	6,110	120	1,560	7,670
	-FLOOR DRAIN (P- TRAP) Dia 2"	ชุด	18	465	8,370	120	2,160	10,530
	-FLOOR CLEAN OUT Dia 3"	ชุด	2	700	1,400	180	360	1,760
	Dia 2"	ชุด	5	511	2,555	120	600	3,155
	- CLEAN OUT Dia 3'	ชุด	9	110	990	90	810	1,800
	Dia 2"	ชุด	8	85	680	60	480	1,160
	-FLEXIBLE RUBBER Dia 3"	ชุด	9	600	5,400	90	810	6,210
	Dia 2"	ชุด	2	450	900	60	120	1,020
	1.3.3 เดินท่อระบายอากาศ PVC-8.5							
	- Dia. 2 1/2"	ม.	15	67	1,005	25	375	1,380
	- Dia. 2"	ม.	126	42	5,292	25	3,150	8,442
	- Dia. 1 1/2"	ม.	102	27	2,754	25	2,550	5,304
	- Dia. 1 1/4"	ม.	111	20	2,220	25	2,775	4,995
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	รวม	1	6,199	6,199	1,860	1,860	8,059
	-VENT THROUGH ROOF Dia 2 1/2"	ชุด	1	637	637	125	125	762
	Dia 2"	ชุด	5	605	3,025	100	500	3,525

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายคนตรี วิหะเว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมนตรี ตระกูลโชคคี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กรรมการ

(นางพิมพ์พร นแสงคง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3.4 ระบบระบายน้ำฝน							
	-เดินท่อน้ำฝน PVC-8.5 Dia 4"	ม.	201	150	30,150	55	11,055	41,205
	Dia 3"	ม.	65	93	6,045	35	2,275	8,320
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	รวม	1	19,907	19,907	5,972	5,972	25,879
	-ROOF DRAIN Dia 4"	ชุด	20	605	12,100	240	4,800	16,900
	Dia 3"	ชุด	35	595	20,825	180	6,300	27,125
	- FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 4"	ชุด	13	800	10,400	120	1,560	11,960
	- Dia. 3"	ชุด	1	600	600	90	90	690
	รางระบายน้ำฝน คสล.พร้อมฝาปิด	ม.	192	1,140	218,880	385	73,920	292,800
	รางระบายน้ำฝน คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	ม.	6	1,950	11,700	700	4,200	15,900
	1.3.5 ระบบระบายน้ำโสโครก							
	-เดินท่อระบายน้ำโสโครก PVC 8.5 Dia 6"	ม.	90	312	28,080	110	9,900	37,980
	Dia 4"	ม.	4	147	588	55	220	808
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	รวม	1	15,767	15,767	4,730	4,730	20,497
	- บ่อคักกลิ่น คสล.	บ่อ	6	3,900	23,400	1,300	7,800	31,200
	- บ่อพักน้ำเสีย คสล.	บ่อ	7	1,970	13,790	785	5,495	19,285
	1.3.6 เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง(ABC) จู 20 ปอนด์	เครื่อง	10	1,946	19,460	50	500	19,960
	รวม				944,153		225,255	1,169,408
	1.4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	-FL.1x18W ชนิดเปลี่ยนทรงปริมาตรติดเพดาน	ชุด	29	260	7,540	115	3,335	10,875
	-FL 1x18W ชนิดครอบขีลติดผนัง	ชุด	1	400	400	115	115	515
	-FL.1x36W ชนิดเปลี่ยนทรงปริมาตรติดเพดาน	ชุด	8	350	2,800	115	920	3,720
	-FL 2x36W ครอบขีลคี่เม็ดไส้ผ้งฟ้า	ชุด	24	1,345	32,280	135	3,240	35,520
	-FL 2x36W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมเงาผ้งฟ้า	ชุด	120	1,760	211,200	135	16,200	227,400
	-FL 3x36W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมเงาผ้งฟ้า	ชุด	18	2,090	37,620	170	3,060	40,680
	-FL 2x18W ครอบตะแกรงอลูมิเนียมเงาผ้งฟ้า	ชุด	111	1,150	127,650	135	14,985	142,635
	-DOWN LIGHTหลอดPLC 1x9W.WARM							
	WHITE REFLECTORสีน้ำเงิน	ชุด	34	850	28,900	115	3,910	32,810
	-DOWN LIGHT FLC1x9W.REFLEC.สีน้ำเงิน	ชุด	60	850	51,000	115	6,900	57,900
	-โคมไฟถักรงนกครอบหลอดแก้ว PLC 9W		6	650	3,900	165	990	4,890

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายคนตรี วิหะ)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางทิฆัมพร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 13/19
แบบเลขที่ 9635 + ข.170/สค./57

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557


และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	PANEL BOARD & BREAKER							
	-PB-A	ชุด	1	14,460	14,460	500	500	14,960
	-PB-B	ชุด	1	14,460	14,460	500	500	14,960
	-PB-C	ชุด	1	11,735	11,735	500	500	12,235
	-MCCB W/ENCLOSURE 60AT/100AF 3P	ชุด	1	5,500	5,500	110	110	5,610
	-MINIATURE CB. 20A,2P	ชุด	4	400	1,600	110	440	2,040
9	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB.)	ชุด	1	336,600	336,600	20,000	20,000	356,600
10	EMERGENCY LIGHT 2x55 W	ชุด	5	4,500	22,500	200	1,000	23,500
11	ตู้อ่านฟิล์มชนิด 2 ภาพตัวตู้ทำด้วยสแตนเลสพร้อมสวิทช์ปิด-เปิด ติดผนัง	ชุด	6	5,100	30,600	200	1,200	31,800
12	TRANSFORMER 350 KVA. OIL IMMERSED	ชุด	1	356,000	356,000	20,000	20,000	376,000
	รวม				2,038,789		267,511	2,306,300
	1.4.2 FIRE ALARM SYSTEM							
1	FIRE ALARM TERMINAL BOX	ชุด	2	1,000	2,000	200	400	2,400
2	FIRE ALARM BELL	ชุด	3	750	2,250	80	240	2,490
3	MANUAL ALARM BOXS	ชุด	3	1,450	4,350	80	240	4,590
4	HEAT DETECTOR	ชุด	26	720	18,720	80	2,080	20,800
5	SMOKE DETECTOR	ชุด	29	2,000	58,000	80	2,320	60,320
6	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	ชุด	61	600	36,600	150	9,150	45,750
7	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	23,200	23,200	3,000	3,000	26,200
	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	3	10,000	30,000	1,000	3,000	33,000
	รวม				175,120		20,430	195,550
	1.4.3 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า							
1	AIR TERMINAL (SOLID COPPER 90 Cm	ชุด	9	1,800	16,200	200	1,800	18,000
2	GROUND ROD 5/8"x10"x3	ชุด	4	4,500	18,000	500	2,000	20,000
3	CU. BARE 70 Sqm	ม.	237	260	61,620	44	10,428	72,048
4	อุปกรณ์ยึดสาย	รวม	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
	รวม				99,320		15,228	114,548

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคนตรี วิชเวช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางทิฆัมพร แสงคง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

