

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 12/19  
แบบเลขที่ 9635 + ข.170/สค./57

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1S	จุด	54	70	3,780	80	4,320	8,100
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2S	จุด	23	100	2,300	90	2,070	4,370
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3S	จุด	4	130	520	100	400	920
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 4S	จุด	6	160	960	115	690	1,650
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 6S	จุด	2	280	560	115	230	790
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 12S	จุด	1	440	440	230	230	670
	-สวิทช์ไฟฟ้าสามทาง	จุด	12	95	1,140	85	1,020	2,160
3	JUNCTION BOX	ชุด	4	50	200	50	200	400
4	เคเบิล							
	-เคเบิลไฟฟ้าชนิดคู่	จุด	153	180	27,540	90	13,770	41,310
	-POWER PLUGระบบป้องกันไฟรั่ว30MA	จุด	9	1,310	11,790	115	1,035	12,825
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม,เคเบิล,JUNC.	จุด	582	600	349,200	150	87,300	436,500
6	สายเมน							
	-150 Sq mm. NYY	ม.	216	604	130,464	100	21,600	152,064
	-120 Sq mm. NYY	ม.	72	492	35,424	85	6,120	41,544
	-50 Sq mm. THW.	ม.	191	186	35,526	38	7,258	42,784
	-35 Sq mm. THW.	ม.	116	129	14,964	28	3,248	18,212
	-25 Sq mm. THW.	ม.	154	97	14,938	23	3,542	18,480
	-16 Sq mm. THW.	ม.	64	62	3,968	19	1,216	5,184
	-10 Sq mm. THW.	ม.	268	40	10,720	16	4,288	15,008
	- 6 Sq mm. THW.	ม.	42	23	966	12	504	1,470
	- อุปกรณ์ประกอบ	รวม	1	24,697	24,697	0	0	24,697
7	ท่อร้อยสายเมน							
	-Dia 3" IMC.	ม.	72	460	33,120	60	4,320	37,440
	-Dia 2" IMC.	ม.	77	216	16,632	45	3,465	20,097
	-Dia 1 1/2" IMC.	ม.	38	158	6,004	40	1,520	7,524
	-Dia 1" IMC.	ม.	42	100	4,200	30	1,260	5,460
	-อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	11,991	11,991	0	0	11,991

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายมนตรี วิชเวช)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพิมพ์พร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.4 TELEPHONE SYSTEM							
1	MDF.	ชุด	1	8,300	8,300	1,000	1,000	9,300
2	TELEPHONE OUTLET	จุด	44	200	8,800	90	3,960	12,760
3	TELEPHONE TERMINAL BOX	ชุด	2	2,130	4,260	200	400	4,660
4	เดินสายสำหรับTELEPHONEOUTLETร้อยท่อ	จุด	44	600	26,400	150	6,600	33,000
5	เดินสาย TPEV จาก MDF ไป TTB ชั้น2และ3	รวม	1	2,500	2,500	750	750	3,250
6	PABX (12สายนอก/60สายภายใน)	ชุด	1	250,000	250,000	5,000	5,000	255,000
7	เครื่องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก	เครื่อง	44	1,500	66,000	0	0	66,000
8	เครื่องรับโทรศัพท์แบบดิจิตอล	เครื่อง	2	12,000	24,000	0	0	24,000
	รวม				390,260		17,710	407,970
	1.5 งบประมาณปรับอากาศและระบบท่อลม							
	1.5.1 ท่อน้ำยา							
	- ท่อน้ำยา และอุปกรณ์	จุด	21	2,540	53,340	500	10,500	63,840
	- ท่อน้ำทิ้ง	จุด	21	300	6,300	100	2,100	8,400
	- FLEXIBLE DUCT							
	Dia 4"	ม.	38	70	2,660	22	836	3,496
	Dia 6"	ม.	61	84	5,124	26	1,586	6,710
	1.5.2 ท่อลม & หัวจ่ายลมแบบต่างๆ							
	ท่อลมพร้อมฉนวนหุ้ม	ตร.ฟ.	3,991	35	139,685	35	139,685	279,370
	อุปกรณ์แฉวน,ยึดท่อลม	รวม	1	30,000	30,000	12,000	12,000	42,000
	SAG							
	- ขนาด 14" x 14"	ชุด	23	779	17,917	115	2,645	20,562
	- ขนาด 12" x 12"	ชุด	8	624	4,992	115	920	5,912
	- ขนาด 16" x 16"	ชุด	9	1,020	9,180	115	1,035	10,215
	RAG							
	- ขนาด 12" x 10"	ชุด	3	260	780	175	525	1,305
	- ขนาด 14" x 32"	ชุด	1	670	670	230	230	900
	- ขนาด 16" x 34"	ชุด	4	800	3,200	230	920	4,120
	- ขนาด 80" x 40"	ชุด	1	4,440	4,440	460	460	4,900
	FAG W/PRE FILTER							
	- ขนาด 12" x 12"	ชุด	2	400	800	115	230	1,030
	- ขนาด 6" x 6"	ชุด	2	300	600	115	230	830
	TAG 20"x10"	ชุด	2	350	700	115	230	930
	MEPA FILTER	ชุด	8	2,800	22,400	115	920	23,320

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายคนตรี วิชเวช)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางทิมมพร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.5.3 ระบบไฟฟ้า							
	ตู้ LOAD CENTER							
	-AC -1	ชุด	1	9,880	9,880	500	500	10,380
	-AC -2	ชุด	1	9,880	9,880	500	500	10,380
	-AC -3	ชุด	1	12,320	12,320	500	500	12,820
	- BREAKER W/ ENCLOSURE							
	- 60AT/100AF,3P.	ชุด	1	5,500	5,500	110	110	5,610
	- 00AT/100AF,3P.	ชุด	1	5,500	5,500	110	110	5,610
	- MINIATURE CB.							
	- 10-30A ,2P	ชุด	11	400	4,400	110	1,210	5,610
	- 10-30A ,3P	ชุด	9	600	5,400	110	990	6,390
	- เดินสายร้อยท่อ							
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	38	600	22,800	150	5,700	28,500
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ 1 เฟส	จุด	11	1,200	13,200	240	2,640	15,840
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ 2 เฟส	จุด	9	2,000	18,000	400	3,600	21,600
	- เดินสายร้อยท่อสำหรับAHU.ห้องICU.	จุด	1	4,000	4,000	800	800	4,800
	1.5.4 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน							
	1. CASSETTE TYPE							
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	4	50,310	201,240	1,150	4,600	205,840
	- ขนาด 32,000 BTU/H	ชุด	2	57,510	115,020	1,150	2,300	117,320
	- ขนาด 44,000 BTU/H	ชุด	4	69,210	276,840	1,725	6,900	283,740
	2. แบบแขวนใต้เพดาน							
	- ขนาด 10,000 BTU/H	ชุด	2	21,510	43,020	1,150	2,300	45,320
	3. แบบเป็ถียซ่อนในเพดานกันCHAMBERโดยรอบ							
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	3	17,600	52,800	1,150	3,450	56,250
	4. แบบเดินทอกลม							
	- ขนาด 48,000 BTU/H	ชุด	1	54,600	54,600	2,300	2,300	56,900
	- ขนาด 60,000 BTU/H	ชุด	4	62,640	250,560	2,875	11,500	262,060
	- ขนาด 240,000 BTU/H	ชุด	1	266,500	266,500	8,000	8,000	274,500

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายคนตรี วิชเวช)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางทินมพร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3583/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

และคำสั่งจังหวัดราชบุรี 4047/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.7.3 วัสดุติดตั้ง							
	1.7.3.1 ท่อทองแดง TYPE L							
	Dia. 1 1/2"	ม.	44	672	29,568	190	8,360	37,928
	Dia. 1 1/4"	ม.	40	527	21,080	148	5,920	27,000
	Dia. 1"	ม.	17	384	6,528	108	1,836	8,364
	Dia. 3/4"	ม.	183	269	49,227	76	13,908	63,135
	Dia. 5/8"	ม.	69	205	14,145	62	4,278	18,423
	Dia. 1/2"	ม.	63	167	10,521	44	2,772	13,293
	Dia. 3/8"	ม.	24	117	2,808	28	672	3,480
	รวม		1	60,244	60,244	18,073	18,073	78,317
	1.7.3.2 อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ							
	1.7.4 คอลัมน์หัวเตียงคนไข้	ม.	20	1,100	22,000	150	3,000	25,000
	1.7.5 ระบบสัญญาณควบคุม							
	1.7.5.1 เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/พยาบาล แบบไลน์อะลาร์มคุม 3 แกส	ชุด	1	71,610	71,610	3,000	3,000	74,610
	1.7.5.2 ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน FULL AUTOMATIC ขนาด G2x10ท่อ รวม 20 ท่อ	ชุด	1	183,920	183,920	10,000	10,000	193,920
	1.7.5.3 เครื่องผลิตสัญญาณก๊าซ DUPLEX TYPE 2x18 SCFM@19"Hg.2x3HP	ชุด	1	285,000	285,000	10,000	10,000	295,000
	1.7.5.4 เครื่องผลิตอากาศ DUPLEX TYPE OIL-LESS, PISTON TYPE 2x10SCFM @60PSIG2x3HP	ชุด	1	473,400	473,400	10,000	10,000	483,400
	รวม				1,427,026		98,079	1,525,105
กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)								
	2.1 งานกรู๊บกั้นจัดจ้างเหมาจ้างทำ							
1	เคาน์เตอร์พร้อมผนังกระจก							
F 1.1	ขนาด 0.85x2.25x2.50 ม.	ชุด	1	27,000	27,000	0	0	27,000
F 1.2	ขนาด 0.85x2.40x2.50 ม.	ชุด	1	28,800	28,800	0	0	28,800
F 1.3	ขนาด 0.85x8.80x2.50 ม.	ชุด	1	105,600	105,600	0	0	105,600
F 1.4	ขนาด 0.85x1.80x2.50 ม.	ชุด	1	21,600	21,600	0	0	21,600
F 1.5	ขนาด 0.85x11.20x2.50 ม.	ชุด	1	134,400	134,400	0	0	134,400

(นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา)

(นายคนตรี วิหะเวช)

(นายมนตรี ตระกูลโชคดี)

(นางทิพย์พร แสงคง)

(นายอุดมวิทย์ ปานสง)